Henryk Zygmunt

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45236000-0 Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI	:	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku głównego:izolacja cz. ściany piwnic i naprawy nawierzchni chodników od strony zachodniej frontowej
ADRES INWESTYCJI	:	Sosnowiec ul,Będzińska 65
INWESTOR	:	Miejski Klub im.Jana Kiepury w Sosnowcu
ADRES INWESTORA	:	41-200 Sosnowiec ul Będzińska 6
BRANŻA	:	remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Henryk Zygmunt
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Jarosław Wiącek
DATA OPRACOWANIA	:	08.05.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Roboty wykonywać zgodnie z wymogami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - wyd.ITB 2004 W-wa oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót STO i STS 1-41 OWEOB PROMOCJA W-wa.Z zastosowaniem materiałów zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 25 czerwca 2015 (Dz.U.z 2015 r poz 1165)

WYKONAWCA :
INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
Henryk Zygmunt
upr. bud. i proj 620/89 UW K-ce

Data opracowania
08.05.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. J. Kiepury
mgr Michał Góral

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Przedmiar do wykonania izolacji fundamentowej przy bud głównym od str zachodniej PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45320000-6	Roboty izolacyjne-IZOLACJE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH -strona zachodnia bud gł.			
1 d.1	KNR 2-31 0814-04	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej	m		
	przed budynkiem	(6.00+25.00+17.90+2.00+8.35+8.60+11.80)*2<ułożenie do odzysku>	m	159.300	
				RAZEM	159.300
2 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<ułożenie do odzysku>	m²		
	przed budynkiem	79.65*1.5	m²	119.475	
				RAZEM	119.475
3 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m³		
	pod izolację cz.ścian	((6.00+25.00+17.90+2.00+8.35+8.60+11.80)*1.8)*((1.1+2.0)/2))*0.5<wykonanie ręczne>	m³	111.112	
				RAZEM	111.112
4 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m³		
	pod izolację cz.ścian	111.112<50% wyk.mechanicznego>	m³	111.112	
				RAZEM	111.112
5 d.1	KNNR 8 0223-04	Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o śr 80-100 mm na ścianie	m		
	ew.nieczynne inst	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie	m		
	ew.nieczynne instal	5*1.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
7 d.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod rurki drenarskie z materiałów sypkich grub. 20 cm	m³		
	pod drenaż	(6.00+25.00+17.90+2.00+8.35+8.60+11.80)*0.80*0.20	m³	12.744	
				RAZEM	12.744
8 d.1	KNR 2-01 0611-02	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne 125-150 mm;lub PCW perfor.	m		
	pod drenaż "A"	(6.00+25.00+17.90+2.00+8.35+8.60+11.80)*1.05<wsp>	m	83.633	
				RAZEM	83.633
9 d.1	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypanie rurociągu piaskiem	m³		
	pod drenaż	(6.00+25.00+17.90+2.00+8.35+8.60+11.80)*0.60	m³	47.790	
				RAZEM	47.790
10 d.1	KNNR 4 0214-01	Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych	m		
		7*1.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
11 d.1	KNNR 4 0222-03	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12 d.1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m³		
		111.112-47.79	m³	63.322	

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27843 Użytkownik: Henryk Z

Przedmiar do wykonania izolacji fundamentowej przy bud głównym od str zachodniej PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	119.475
25 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	krażnik z odzysku	159.3	m	159.300	
				RAZEM	159.300
26 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		119.475	m2	119.475	
				RAZEM	119.475
27 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
	z odzysku kostka	119.475	m2	119.475	
				RAZEM	119.475

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
inż. Henryk Zygmunt
upr. bud. i proj. 620/89 UW K-ce

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27843 Użytkownik: Henryk Z

Przedmiar do wykonania izolacji fundamentowej przy bud głównym od str zachodniej PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.322
13 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m³		
		111.112	m³	111.112	
				RAZEM	111.112
14 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III pozostawić na skarpy parkingu 2	m³		
	nadmiar	47.79	m³	47.790	
				RAZEM	47.790
15 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m³		
		47.79	m³	47.790	
				RAZEM	47.790
16 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m²		
		(6.00+25.00+17.90+2.00+8.35+8.60+11.80)*1.5	m²	119.475	
				RAZEM	119.475
17 d.1	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m²		
		119.475	m²	119.475	
				RAZEM	119.475
18 d.1	KNR-W 2-02 0603-05 system Quick-Mix	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 2,8kg/m2	m²		
		119.475	m²	119.475	
				RAZEM	119.475
19 d.1	KNR-W 2-02 0603-06 lux-mix	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa	m²		
	Lux Mix KSK AW+15	119.475	m²	119.475	
				RAZEM	119.475
20 d.1	TZKNBK VII -50	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju	m²		
	fondaline	119.475	m²	119.475	
				RAZEM	119.475
21 d.1	KNR-W 2-02 0616-04	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW szerokości 50 cm	m		
	liniowo górą	79.65	m	79.650	
				RAZEM	79.650
22 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Poziomo g.- listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile systemowe-mocowane do muru ceglanego szr 6, 5cm	m		
	listwa Lux Mix	79.65	m	79.650	
				RAZEM	79.650
23 d.1	KNNR 6 0503-06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40*40*6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m²		
	opaska przyścienna	79.65*0.40	m²	31.860	
				RAZEM	31.860
24 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m²		
	utwardzenie 6 cm	119.475	m²	119.475	

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27843 Użytkownik: Henryk Z

INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
inż. Henryk Zygmunt
upr. bud. i proj. 620/89 UW Kce